

GOBERNACION DEL HUILA

MUNICIPIOS DE PALESTINA Y ALGECIRAS

"CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE PALESTINA HACIA EL MUNICIPIO DE PITALITO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA"
"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN ENTRADA AL MUNICIPIO CRUCE LA ARCADIA TRES ESQUINAS Y REHABILITACIÓN DE LOS SECTORES CRÍTICOS VIA CAMPOALEGRE - ALGECIRAS DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS - HUILA"

No DECONTRATO:

870 -2018

CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAS PALESTINA Y ALGECIRAS

No.CONTRATO

881 - 2018

INTERVENTORIA :

CONSORCIO INTERVENTORIA HUILA 2018

MUNICIPIO DE EJECUCION:

PALESTINA / ALGECIRAS

FECHA DE INICIACIÓN:

23/05/2018

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1

12/03/2019

FECHA DE REINICIACIÓN:

6/05/2019

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2

3/07/2019

FECHA DE TERMINACIÓN:

2/09/2019

Valor inicial del Contrato obra

\$ 2.737.838.956,00

Valor inicial del Contrato interventoria

\$ 192.089.883,00

VALOR INICIAL PROYECTO

\$ 2.929.928.839,00

Valor adicional contrato obra obra

\$ 437.802.222,00

valor adicional contrato interventoria

\$ 28.702.874,00

VALOR TOTAL ADICION

\$ 466.505.096,00

VALOR TOTAL PROYECTO

\$ 3.396.433.935,00

PLAZO INICIAL

Diez (10) Meses

PLAZO ADICIONAL

Dos (2) Meses

PLAZO TOTAL

12 (Doce) Meses


ACTA No. 2 DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA - SECTOR PALESTINA

FECHA

jueves, 15 de agosto de 2019

CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE PALESTINA HACIA EL MUNICIPIO DE PITALITO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACION 1				PRESENTE MODIFICACION		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		UN	CANT	VR UNITARIO	VR CONTRACTUAL	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR CONTRACTUAL	(+)/(-)	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL
1	PRELIMINARES												
1,10	Descapote y limpieza de capa vegetal.	Ha	0,38	218.874,00	83.172,00	0,38	218.874,00	83.172,00	/		0,00	0,38	83.172,00
1,20	Retiro de cerca existente en alambre de Puas	ml	1.200,00	3.269,00	3.922.800,00	482,10	3.269,00	1.575.985,00	/		0,00	482,10	1.575.985,00
1,30	Construccion de cerca de 4 hilos con poste en madera y alambre de puas Cal. 12	ml	1.200,00	28.783,00	34.539.600,00	651,10	28.783,00	18.740.611,00	/		0,00	651,10	18.740.611,00
SUB-TOTAL				38.545.572,00				20.399.768,00			0,00		20.399.768,00
2,00	OBRAS DE DRENAJE Y CONTENCIÓN												
2,10	Demolicion de concretos de alcantarilla existentes. Incluye retiro	und	6,00	367.781,00	2.206.686,00	5,00	367.781,00	1.838.905,00	/		0,00	5,00	1.838.905,00
2,20	Solado de limpieza en concreto de 2500 PSI para construccion de alcantarillas	m3	9,02	508.421,00	4.585.957,00	7,00	508.421,00	3.558.947,00	+	4,59	2.333.652,00	11,59	5.892.599,00
2,30	Concreto de 3.000 PSI para construccion de Encoles, Descoles y placas de sobrepiso de alcantarillas	m3	57,46	671.566,00	38.588.182,00	57,50	671.566,00	38.615.045,00	+	26,82	18.008.042,00	84,32	56.623.087,00
2,40	Suministro e instalacion de Acero de Refuerzo PDR 60 para construccion de alcantarillas	kg	425,11	4.284,00	1.821.171,00	3.923,70	4.284,00	16.809.131,00	+	11.171,50	47.858.706,00	15.095,20	64.667.837,00
2,50	Atraque lateral para alcantarillas en concreto ciclopeo	m3	24,49	435.320,00	10.660.987,00	27,40	435.320,00	11.927.768,00	/		0,00	27,40	11.927.768,00
2,60	Suministro e instalacion de Tubería en concreto f = 36".	ml	70,00	398.207,00	27.874.490,00	36,00	398.207,00	14.335.452,00	/		0,00	36,00	14.335.452,00
2,70	Construccion de Filtro Frances de 0.50x0.50 m, con Geotextil NT 2400 y tubería PVC 100 mm.	ml	800,00	103.402,00	82.721.600,00	1.396,90	103.402,00	144.442.254,00	+	576,34	59.594.709,00	1.973,24	204.036.962,00
2,80	Construccion de Cuneta tipo INVIAS en concreto de 3.000 PSI	ml	800,00	87.195,00	69.756.000,00	800,00	87.195,00	69.756.000,00	+	50,00	4.359.750,00	850,00	74.115.750,00
NP-1	Concreto de 3.000 PSI para construccion de Muros de Contencion	m3		671.566,00	0,00		671.566,00	0,00	+	127,50	85.624.665,00	127,50	85.624.665,00
SUB-TOTAL				238.215.073,00				301.283.502,00			217.779.524,00		519.063.025,00
3,00	EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA												
3.1	Excavacion mecánica en material conglomerado (Incluye transporte)	m3	788,50	28.691,00	22.622.854,00	0,00	28.691,00	0,00	/		0,00	0,00	0,00
3.2	Excavacion Mecanica en material comun (Incluye transporte)	m3	788,50	20.508,00	16.170.558,00	6.512,00	20.508,00	133.548.096,00	+	1.830,02	37.530.050,00	8.342,02	171.078.146,00
3.3	Conformacion y Compactacion de terraplen con material crudo de rio	m3	2.778,00	78.151,00	217.103.478,00	2.737,60	78.151,00	213.946.178,00	/		0,00	2.737,60	213.946.178,00
3.4	Mejoramiento de subrasante con material crudo de rio	m3	483,75	78.151,00	37.805.546,00	499,00	78.151,00	38.997.349,00	/		0,00	499,00	38.997.349,00
3.5	Extension, Conformacion y compactacion de Botaderos	m3	1.577,00	3.604,00	5.683.508,00	6.512,00	3.604,00	23.469.248,00	+	1.830,02	6.595.392,00	8.342,02	30.064.640,00
3.6	Relleno para estructuras con material seleccionado	m3	73,50	71.319,00	5.241.947,00	278,70	71.319,00	19.876.605,00	+	967,59	69.007.551,00	1.246,29	88.884.157,00
SUB-TOTAL				304.627.891,00				429.837.476,00			113.132.993,00		542.970.470,00



GOBERNACION DEL HUILA

MUNICIPIOS DE PALESTINA Y ALGECIRAS

"CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE PALESTINA HACIA EL MUNICIPIO DE PITALITO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA"
"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN ENTRADA AL MUNICIPIO CRUCE LA ARCADIA TRES ESQUINAS Y REHABILITACION DE LOS SECTORES CRITICOS VIA CAMPOALEGRE - ALGECIRAS DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS - HUILA"

No DECONTRATO:

870 -2018

CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAS PALESTINA Y ALGECIRAS

No.CONTRATO

881 - 2018

INTERVENTORIA :

CONSORCIO INTERVENTORIA HUILA 2018

MUNICIPIO DE EJECUCION:

PALESTINA / ALGECIRAS

FECHA DE INICIACIÓN:

23/05/2018

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1

12/03/2019

FECHA DE REINICIACIÓN:

6/05/2019

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2

3/07/2019

FECHA DE TERMINACIÓN:

2/09/2019

Valor inicial del Contrato obra

\$ 2.737.838.956,00

Valor inicial del Contrato interventoría

\$ 192.089.883,00

VALOR INICIAL PROYECTO

\$ 2.929.928.839,00

Valor adicional contrato obra obra

\$ 437.802.222,00

valor adicional contrato interventoría

\$ 28.702.874,00

VALOR TOTAL ADICION

\$ 466.505.096,00

VALOR TOTAL PROYECTO

\$ 3.396.433.935,00

ACTA No. 2 DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA - SECTOR PALESTINA

FECHA

jueves, 15 de agosto de 2019

CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE PALESTINA HACIA EL MUNICIPIO DE PITALITO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACION 1			PRESENTE MODIFICACION		CONDICIONES ACTUALIZADAS		
		UN	CANT	VR UNITARIO	VR CONTRACTUAL	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR CONTRACTUAL	(+)/(-)	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL
4,00	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO												
4.1	Suministro, Instalacion y compactacion de Subbase Granular.	m3	2.147,00	112.748,00	242.069.956,00	2.100,10	112.748,00	236.782.075,00	/	0,00	0,00	2.100,10	236.782.075,00
4.2	Suministro, Instalacion y compactacion de Base Granular	m3	1.798,00	136.714,00	245.811.772,00	1.993,30	136.714,00	272.512.016,00	/	0,00	0,00	1.993,30	272.512.016,00
4.3	Suministro e Instalacion de Emulsion Asfaltica para imprimacion	m2	7.095,00	3.119,00	22.129.305,00	7.060,70	3.119,00	22.022.323,00	/	0,00	0,00	7.060,70	22.022.323,00
4.4	Suministro, Instalacion y compactacion de Mezcla Asfaltica en caliente MDC-2	m3	719,20	632.168,00	454.655.226,00	719,20	632.168,00	454.655.226,00	/	0,00	0,00	719,20	454.655.226,00
4.5	Acarreo de Materiales petreos y asfalto	m3-km	277.408,25	1.439,00	399.190.472,00	240.884,59	1.439,00	346.632.928,00	/	0,00	0,00	240.884,59	346.632.928,00
SUB-TOTAL					1.363.856.731,00			1.332.604.568,00		0,00		1.332.604.568,00	
5,00	SEÑALIZACION												
5.1	Suministro e Instalación de Señales de 60 X 60 cm	und	29,00	352.309,00	10.216.961,00	25,00	352.309,00	8.807.725,00	/		0,00	25,00	8.807.725,00
5.2	Demarcacion vial con pintura acrilica	m2	4,60	25.240,00	116.104,00	0,00	25.240,00	0,00	/		0,00	0,00	0,00
5.3	Suministro e Instalación de Tacha reflectiva para señalización vial	Und	354,00	9.579,00	3.390.966,00	354,00	9.579,00	3.390.966,00	/		0,00	354,00	3.390.966,00
5.4	Lineas de demarcacion con pintura acrílica, incluye micro esferas	ml	4.000,00	2.322,00	9.288.000,00	4.180,00	2.322,00	9.705.960,00	/		0,00	4.180,00	9.705.960,00
5.5	Suministro e Instalación de estoperol metalico 14 x 4 cm	und	113,00	20.018,00	2.262.034,00	0,00	20.018,00	0,00	/		0,00	0,00	0,00
5.6	Suministro, anclaje e instalacion de defensa metálica	und	611,00	221.785,00	135.510.635,00	0,00	221.785,00	0,00	/		0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL					160.784.700,00			21.904.651,00		0,00		21.904.651,00	
AJUSTE								2,00				2,00	
TOTAL COSTO DIRECTO PALESTINA					2.106.029.967,00			2.106.029.967,00		330.912.517,00		2.436.942.484,00	
ADMINISTRACION					A 23,0% 484.386.892,00			484.386.892,00		76.109.879,00		560.496.771,00	
IMPREVISTOS					I 2,0% 42.120.599,00			42.120.599,00		6.618.250,00		48.738.849,00	
UTILIDAD					U 5,0% 105.301.498,00			105.301.498,00		16.545.626,00		121.847.124,00	
COSTO INDIRECTO					30,0% 631.808.989,00			631.808.989,00		99.273.755,00		731.082.744,00	
6,00	CARACTERIZACIÓN VIAL												
NP-2	Caracterizacion vial	Krms		319.997,91	0,00			0,00	/	20,00	6.399.958,00	20,00	6.399.958,00
					IVA 0,19 0,00			0,00		1.215.992,00		1.215.992,00	
TOTAL CONTRATO PALESTINA					2.737.838.956,00			2.737.838.956,00		437.802.222,00		3.175.641.178,00	
TOTAL CONTRATO INTERVENTORÍA PALESTINA					192.089.883,00			192.089.883,00		28.702.874,00		220.792.757,00	
TOTAL PROYECTO OBRA E INTERVENORIA					2.929.928.839,00			2.929.928.839,00		466.505.096,00		3.396.433.935,00	

OSVALDO RUIZ CUELLAR

R.L. CONSORCIO VIAS PALESTINA Y ALGECIRAS

RONALD ALEXIS GONZALEZ MARTINEZ

R.L. CONSORCIO INTERVENTORIA HUILA 2018